H1600　隙間15　連結基本　パーツ



①横板材　　杉野地板　12×105×1820　12枚

②柱材　杉　KD　面取材　75角　4m　1.5本

③ステンレスコーススレッド　W45　120本

④塗料　約1.3L

⑤180×180×450　独立基礎　3本

⑥川砂　約44kg

⑦セメント　約13.5kg

試算価格

①￥1,440＋②￥2,370＋③￥380＋④￥1,292＋⑤￥3,540＋⑥￥436＋⑦￥187＝￥9,645